

INTREPID MINERALS CORPORATION  
PROYECTO CASPOSO  
INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL  
ETAPA DE EXPLOTACIÓN

TABLA 5.1-1  
AFOROS EFECTUADOS EN PUNTO DE MONITOREO V-6

Punto de Monitoreo	Fecha Monitoreo [dd/mm/aa]	Método Aforo	Discretización						Caudal [l/s]
V6: Quebrada Vallecito. X-X: 6548384 Y-Y: 2434330	20/2/2006	Molinete	Progresiva [cm]	0,0	12,0	24,0	36,0		14,000
			Tirante [cm]	5,0	8,0	8,0	4,0		
	11/4/2006	Molinete	Progresiva [cm]	-	-	-	-		0,009
			Tirante [cm]	-	-	-	-		
	1/6/2006	Molinete	Progresiva [cm]	-	-	-	-		0,005
			Tirante [cm]	-	-	-	-		
	5/7/2006	Flotador	Progresiva [cm]	0,0	7,5	15,0			4,000
			Tirante [cm]	2,5	5,0	2,5			
	9/8/2006	Molinete	Progresiva [cm]	0,0	12,5	25,0	37,5	50,0	38,000
			Tirante [cm]	10,0	15,0	13,0	14,0	11,0	
	7/9/2006	Molinete	Progresiva [cm]	0,0	10,0	20,0	30,0	40,0	21,000
			Tirante [cm]	12,0	13,0	15,0	10,0	8,0	
	3/10/2006	Molinete	Progresiva [cm]	0,0	5,0				14,000
			Tirante [cm]	13,5	13,5				
	10/11/2006	Molinete	Progresiva [cm]	0,0	11,0	22,0	33,0	44,0	33,000
			Tirante [cm]	10,0	11,0	13,0	13,0	13,0	
	30/11/2006	Aforador Sin Cuello	Tirante [cm]	-	-	-	-		0,010
			Progresiva [cm]	-	-	-	-		
	1/2/2007	Molinete	Tirante [cm]	-	-	-	-		0,007
			Progresiva [cm]	-	-	-	-		
	15/2/2007	Aforador Sin Cuello	Progresiva [cm]	0,0	5,0				<0,001
			Tirante [cm]	3,0	3,0				
	28/2/2007	-	Tirante [cm]	-	-	-	-		0,000
			Progresiva [cm]	-	-	-	-		
	22/3/2007	-	Tirante [cm]	-	-	-	-		0,000
			Progresiva [cm]	-	-	-	-		
	11/4/2007	-	Progresiva [cm]	-	-	-	-		0,000
			Tirante [cm]	-	-	-	-		

\\Ancud\proyectos\Casposo\SA202-0133-1 IIA\05-Archivos de Trabajo\IIA Explotacion\Seccion 5.0\Apendices\Ap 5.1\_Estacion de aforo continuo\Tablas\[Tablas Rev 0.1.xls]Tabla 2

NS